



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) บ้านไผ่ลวก ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์


โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะขอ ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) บ้านไผ่ลวก ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑)

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling.) บ้านไผ่ลวก ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
๓. วงเงินงบประมาณเงินสะสมที่ได้รับ ๗,๕๖๘,๓๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘,๖๙๓,๔๐๐ บาท (แปดล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑) นายสงเคราะห์ นิธรัมย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ประธานกรรมการ
 - ๒) จำเริญสุพรรณ นิกบุญ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ กรรมการ
 - ๓) นายยุทธนา ชัยชุมพล นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสิริวัฒน์ สวัสดิ์ดิถีจจานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์กรบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ / องค์กรบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
 3. หลัทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,568,300.00
 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง บาท

4. ตั้งงบประมาณ หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยสังเขป ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 8,693,407.30 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สงเคราะห์ นิธิรัมย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

7.2 สุพรรณ นักบุญ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส

7.3 ยุทธนา ชัยชุมพล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

สงเคราะห์ นิธิรัมย์

19 พฤศจิกายน 2567 14:19:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่ลวก ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ/องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ



(สงเคราะห์ นิธิรัมย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สุพรรณ นักบุญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ยุทธนา ชัยชุมพล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหลทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ/องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|------------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| | 1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1 งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ (หลวม) | ลบ.ม. | 689.000 | 295.80 | 203,806.20 | 1.3495 | 399.18 | 275,036.46 |
| 2 | 1.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้) | ตร.ม. | 13,770.000 | 81.46 | 1,121,704.20 | 1.3495 | 109.93 | 1,513,739.81 |
| | 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 2.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT) | | | | | | | |
| 3 | 2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) | ตร.ม. | 13,770.000 | 37.62 | 518,027.40 | 1.3495 | 50.76 | 699,077.97 |
| | 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | | | | | | | |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไม้ลูก ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ/องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|------------|--------------|--------------|--------|----------------------|---------------------|
| 4 | 2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3. งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) | ตร.ม. | 13,770.000 | 324.13 | 4,463,270.10 | 1.3495 | 437.41 | 6,023,182.99 |
| 5 | 3.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) 4. ทางม้าลาย | ตร.ม. | 447.000 | 290.00 | 129,630.00 | 1.3495 | 391.35 | 174,935.68 |
| 6 | 4.1 ทางม้าลาย | แห่ง | 1.000 | 2,659.00 | 2,659.00 | 1.3495 | 3,588.32 | 3,588.32 |
| 7 | 5. ป้ายโครงการ | แผ่น | 1.000 | 2,850.00 | 2,850.00 | 1.3495 | 3,846.07 | 3,846.07 |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | 8,693,407.30 |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling)บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ 4 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตรหนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตรหนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยวิธี Pavement In place Recycling

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับที่ตามสัญญา | ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F _N | ราคาต่อหน่วย X F _N | ราคากลาง |
|------------------|----------|---|-------|------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| | 1 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 1.1 | งานพื้นทาง (BASE COURSES) | | | | | | | |
| 2.1 | 1.1.1 | งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ (ทลวม.) | ลบ.ม. | 689.000 | 295.80 | 203,806.20 | 1.3495 | 399.18 | 275,036.46 |
| 2.2 | 1.1.2 | งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุกติกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก) | ตร.ม. | 13,770.000 | 81.46 | 1,121,704.20 | 1.3495 | 109.93 | 1,513,739.81 |
| | 2 | งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 2.1 | งานไพรมโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) | | | | | | | |
| 4.1 | 2.1.1 | งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) | ตร.ม. | 13,770.000 | 37.62 | 518,027.40 | 1.3495 | 50.76 | 699,077.97 |
| | 2.2 | งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | | | | | | | |
| 5.1 | 2.2.1 | งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) | ตร.ม. | 13,770.000 | 324.13 | 4,463,270.10 | 1.3495 | 437.41 | 6,023,182.99 |
| | 3 | งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) | | | | | | | |
| 6.1 | 3.1 | THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) | ตร.ม. | 447.000 | 290.00 | 129,630.00 | 1.3495 | 391.35 | 174,935.68 |
| | 4 | ทางม้าลาย | | | | | | | |
| 7.1 | 4.1 | ทางม้าลาย | แห่ง | 1.000 | 2,659.00 | 2,659.00 | 1.3495 | 3,588.32 | 3,588.32 |
| 7.2 | 5 | ป้ายโครงการ | แผ่น | 1.000 | 2,850.00 | 2,850.00 | 1.3495 | 3,846.07 | 3,846.07 |
| TOTAL | | | | | | | | | 8,693,407.30 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1.1.1 งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ (หลวม)

| | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าตัด) | = | 214.950 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 35.000 กม. | = | 80.850 บาท/ลบ.ม. |
| รวม | = | 295.800 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 295.80 บาท/ลบ.ม. |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนทนต่อหน่วย

1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ชุกตึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling)

(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม)

| | | |
|---|---|-------------------|
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุกตึกเฉลี่ย 20 ซม.) | = | 36.530 บาท/ตร.ม. |
| หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่ชุกตึก (d) | = | 2.200 ตัน/ลบ.ม. |
| ปริมาณยางแอสฟัลต์(โดยน้ำหนัก) = 0.000 % X d X 0.20 (ถ้ามี) | = | 0.000 ตัน/ตร.ม. |
| ค่างาน AC (รวมค่าขนส่ง) (ถ้ามี) | = | 0.000 บาท/ตัน |
| ค่างาน AC | = | 0.000 บาท/ตร.ม. |
| ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) = 3.500 % X d X 0.20 | = | 0.015 ตัน/ตร.ม. |
| ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk (รวมค่าขนส่ง) | = | 2,350.740 บาท/ตัน |
| ค่าปูนซีเมนต์ | = | 35.261 บาท/ตร.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก) X 0.20 | = | 9.678 บาท/ตร.ม. |
| (ความหนา) | | |
| ค่างานต้นทุน = 36.53 + 0.00 + 35.26 + 9.67 | = | 81.46 บาท/ตร.ม. |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)

$$\text{ค่าจ้าง CSS-1 (จากตารางที่ 1)} 1.0 \times (29,953.040 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000 = 29.953 \text{ บาท/ตร.ม.}$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ต)} = 7.670 \text{ บาท/ตร.ม.}$$

$$\text{ค่าใช้จ่ายรวม} = 29.953 + 7.670 = 37.623 \text{ บาท/ตร.ม.}$$

$$\text{ค่างานต้นทุน} = 37.62 \text{ บาท/ตร.ม.}$$

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 10,000.000 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 35.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 57.750 = 1.102 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า = 10,000

10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 34,153.040 = 1,775.958 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 466.100 บาท/ลบ.ม. = 344.914 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 415.560 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 0.465 กม. (ปกติใช้ L/4) = 8.250 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 = 129.281 บาท/ตัน

ซม.บนผิวไพรีม์โค้ต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)

ค่าใช้จ่ายรวม = 2,700.065 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 2,700.06 / 8.33 = 324.13 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

3 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

3.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

| | |
|-------------------------|---------------------|
| ค่าดำเนินการตีเส้นจราจร | = 290.000 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = 290.00 บาท/ตร.ม. |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**
บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

4 ทางม้าลาย

4.1 ทางม้าลาย

ค่างานต้นทุน = 2,659.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) **รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย** บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

5 ป้ายโครงการ

ค่างานต้นทุน = 2,850.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Factor F งานก่อสร้างทาง เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

| | | | |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 % |

| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ผันซุก 1 | Factor F ผันซุก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| | ค่าอำนวยความสะดวก | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย | | | | | |
| ≤5.00 | 20.8338 | 1.1666 | 5.5000 | 27.5004 | 1.2750 | 1.0700 | 1.3642 | 1.3848 | 1.4054 |
| 10.00 | 16.0808 | 1.1666 | 5.5000 | 22.7474 | 1.2274 | 1.0700 | 1.3133 | 1.3345 | 1.3557 |
| 20.00 | 10.6384 | 1.1666 | 5.5000 | 17.3050 | 1.1730 | 1.0700 | 1.2551 | 1.2742 | 1.2933 |
| 30.00 | 7.5559 | 1.1666 | 5.5000 | 14.2225 | 1.1422 | 1.0700 | 1.2221 | 1.2394 | 1.2567 |
| 40.00 | 7.4310 | 1.1666 | 5.0000 | 13.5976 | 1.1359 | 1.0700 | 1.2154 | 1.2342 | 1.2530 |
| 50.00 | 6.9412 | 1.1666 | 5.0000 | 13.1078 | 1.1310 | 1.0700 | 1.2101 | 1.2290 | 1.2480 |
| 60.00 | 6.3772 | 1.1666 | 5.0000 | 12.5438 | 1.1254 | 1.0700 | 1.2041 | 1.2230 | 1.2418 |
| 70.00 | 6.3435 | 1.1666 | 4.5000 | 12.0101 | 1.1201 | 1.0700 | 1.1985 | 1.2177 | 1.2370 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

| | | | |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 % |

| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ผนวก 1 | Factor F ผนวก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| | ค่าอำนวยความสะดวก | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย | | | | | |
| 80.00 | 6.0233 | 1.1666 | 4.5000 | 11.6899 | 1.1168 | 1.0700 | 1.1949 | 1.2143 | 1.2336 |
| 90.00 | 5.4722 | 1.1666 | 4.5000 | 11.1388 | 1.1113 | 1.0700 | 1.1890 | 1.2078 | 1.2265 |
| 100.00 | 5.1693 | 1.1666 | 4.5000 | 10.8359 | 1.1083 | 1.0700 | 1.1858 | 1.2042 | 1.2226 |
| 110.00 | 4.7961 | 1.1666 | 4.0000 | 9.9627 | 1.0996 | 1.0700 | 1.1765 | 1.1945 | 1.2125 |
| 120.00 | 4.7235 | 1.1666 | 4.0000 | 9.8901 | 1.0989 | 1.0700 | 1.1758 | 1.1940 | 1.2122 |
| 130.00 | 4.4428 | 1.1666 | 4.0000 | 9.6094 | 1.0960 | 1.0700 | 1.1727 | 1.1906 | 1.2085 |
| 140.00 | 4.3285 | 1.1666 | 4.0000 | 9.4951 | 1.0949 | 1.0700 | 1.1715 | 1.1895 | 1.2076 |
| 150.00 | 4.1865 | 1.1666 | 4.0000 | 9.3531 | 1.0935 | 1.0700 | 1.1700 | 1.1879 | 1.2057 |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in place Recycling) บ้านไม้ลวก ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in place Recycling) บ้านไม้ลวก ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Factor F งานก่อสร้างทาง
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

| | | | |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 % |

| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ผนวก 1 | Factor F ผนวก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| | ค่าอำนวยการ | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย | | | | | |
| 160.00 | 4.0853 | 1.1666 | 4.0000 | 9.2519 | 1.0925 | 1.0700 | 1.1689 | 1.1869 | 1.2049 |
| 170.00 | 4.0051 | 1.1666 | 4.0000 | 9.1717 | 1.0917 | 1.0700 | 1.1681 | 1.1860 | 1.2039 |
| 180.00 | 3.9481 | 1.1666 | 4.0000 | 9.1147 | 1.0911 | 1.0700 | 1.1674 | 1.1853 | 1.2031 |
| 190.00 | 4.2661 | 1.1666 | 3.5000 | 8.9327 | 1.0893 | 1.0700 | 1.1655 | 1.1843 | 1.2031 |
| 200.00 | 4.2419 | 1.1666 | 3.5000 | 8.9085 | 1.0890 | 1.0700 | 1.1652 | 1.1840 | 1.2027 |
| 210.00 | 4.1793 | 1.1666 | 3.5000 | 8.8459 | 1.0884 | 1.0700 | 1.1645 | 1.1835 | 1.2024 |
| 220.00 | 4.0683 | 1.1666 | 3.5000 | 8.7349 | 1.0873 | 1.0700 | 1.1634 | 1.1821 | 1.2009 |
| 230.00 | 3.9805 | 1.1666 | 3.5000 | 8.6471 | 1.0864 | 1.0700 | 1.1624 | 1.1810 | 1.1997 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่ลวก ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่ลวก ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Factor F งานก่อสร้างทาง เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

| | | | |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 % |

| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | ค่าอำนวยการ | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย | | | | | |
| 240.00 | 3.8615 | 1.1666 | 3.5000 | 8.5281 | 1.0852 | 1.0700 | 1.1611 | 1.1796 | 1.1980 |
| 250.00 | 3.7521 | 1.1666 | 3.5000 | 8.4187 | 1.0841 | 1.0700 | 1.1599 | 1.1782 | 1.1965 |
| 260.00 | 3.6511 | 1.1666 | 3.5000 | 8.3177 | 1.0831 | 1.0700 | 1.1589 | 1.1770 | 1.1951 |
| 270.00 | 3.5577 | 1.1666 | 3.5000 | 8.2243 | 1.0822 | 1.0700 | 1.1579 | 1.1759 | 1.1939 |
| 280.00 | 3.4708 | 1.1666 | 3.5000 | 8.1374 | 1.0813 | 1.0700 | 1.1569 | 1.1748 | 1.1926 |
| 290.00 | 3.3900 | 1.1666 | 3.5000 | 8.0566 | 1.0805 | 1.0700 | 1.1561 | 1.1738 | 1.1915 |
| 300.00 | 3.3145 | 1.1666 | 3.5000 | 7.9811 | 1.0798 | 1.0700 | 1.1553 | 1.1729 | 1.1905 |
| 350.00 | 3.2735 | 1.1666 | 3.5000 | 7.9401 | 1.0794 | 1.0700 | 1.1549 | 1.1724 | 1.1900 |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

| | | | |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 % |

| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | ค่าอำนวยความสะดวก | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย | | | | | |
| 400.00 | 3.1484 | 1.1666 | 3.5000 | 7.8150 | 1.0781 | 1.0700 | 1.1535 | 1.1712 | 1.1890 |
| 450.00 | 3.1265 | 1.1666 | 3.5000 | 7.7931 | 1.0779 | 1.0700 | 1.1533 | 1.1710 | 1.1887 |
| 500.00 | 3.0167 | 1.1666 | 3.5000 | 7.6833 | 1.0768 | 1.0700 | 1.1521 | 1.1698 | 1.1875 |
| 700.00 | 2.7734 | 1.1666 | 3.5000 | 7.4400 | 1.0744 | 1.0700 | 1.1496 | 1.1668 | 1.1841 |
| ≥700.00 | 2.7734 | 1.1666 | 3.5000 | 7.4400 | 1.0744 | 1.0700 | 1.1496 | 1.1668 | 1.1841 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

| | |
|---------------------------------|------------------|
| ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ | 6,441,946.90 บาท |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | 6,441,946.90 บาท |
| แหล่งของเงินงบประมาณ | 7,568,300.00 บาท |
| แหล่งของเงินนอกงบประมาณ | 0.00 บาท |

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

| | | | |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 % |

Factor F งานก่อสร้างทาง

| ค่างานต้นทุน | Factor F |
|---------------|----------|
| 10,000,000.00 | 1.3133 |
| 6,441,946.90 | 1.3495 |
| 5,000,000.00 | 1.3642 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---------|------------------|----------------|-------|----------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหลทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร | | | | | |
| สาย | แยกบ้านไผ่หลวง-บ้านตะแบก ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ | | | | | |
| ตอน | 0 | | | | | |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด | บุรีรัมย์ | เขตฝนตก | ปกติ | ราคาน้ำมันโซลา | 33.36 | บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 7.00% | | เงินล่วงหน้าจ่าย | | 0.00% | |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00% | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | 7.00% | |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|---|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------|---|------------|
| 1 | หินคลุกหินคลุกราคามโรงม่ | ตัน | 214.95 | 35.00 | 80.85 | 0.00 | 0.00 | 295.80 | ต.ค. 2567 | |
| 2 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกปูนถุงบรรจุ50กก./ถุงตราที่ฟิโอปูนแดง299 | ตัน | 2,242.99 | 35.00 | 57.75 | 50.00 | 0.00 | 2,350.74 | ต.ค. 2567 | |
| 3 | ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวช้าเกรดCSS-1h(EMA)บรรจุBULKคละตรา | ตัน | 42,800.00 | 413.00 | 676.51 | 0.00 | 0.00 | 43,476.51 | ต.ค. 2567 | |
| 4 | ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC- | ตัน | 33,433.33 | 418.00 | 684.71 | 35.00 | 0.00 | 34,153.04 | ต.ค. 2567 | |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | | | | | |
|----------------------------|---|---------|------------------|----------------|----------------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ | | | | |
| สาย | แยกบ้านไผ่หลวง-บ้านตะแบก ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ | | | | |
| ตอน | 0 | | | | |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด | บุรีรัมย์ | เขตฝนตก | ปกติ | ราคาน้ำมันโซลา | 33.36 บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 7.00% | | เงินล่วงหน้าจ่าย | | 0.00% |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00% | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | 7.00% |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนขึ้นลง (บาท) | ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|--|-------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------|---|------------|
| 4 | 60/70บรรจุBULK | ตัน | 33,433.33 | 418.00 | 684.71 | 35.00 | 0.00 | 34,153.04 | ต.ค. 2567 | บันทึกสืบ |
| 5 | หินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต | ลบ.ม. | 385.25 | 35.00 | 80.85 | 0.00 | 466.10 | พ.ย. 2567 | | |
| 6 | ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวช้าเกรดCSS-1บรรจุBULK | ตัน | 29,233.33 | 418.00 | 684.71 | 35.00 | 29,953.04 | ต.ค. 2567 | | |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไม้ลูก ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑.๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

หน่วยงาน สำนักงานบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไม้ลูก ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงบประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------------------|--------------------------|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------|------------------|-------------------|---|
| 1 | หินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต | ลบ.ม. | X | | | | | | โรงโม่หินศิลาชัย | 07 พฤศจิกายน 2567 | สืบราคาหินย่อยจากโรงโม่หินศิลาชัยและนำมาคำนวณหินผสมแอสฟัลต์ตามสูตรของ ทช. |
| รวมทั้งสิ้น (รายการ) | | | 1 | - | - | - | - | - | | | |

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตารางขายส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีนานหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดตียง และการจราจรปกติ บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไซลา ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
|-----------|---------------------|-----------------------|

| | | |
|----|-------|-------|
| 1 | 13.80 | 19.32 |
| 2 | 15.69 | 21.97 |
| 3 | 17.58 | 24.62 |
| 4 | 19.48 | 27.27 |
| 5 | 21.37 | 29.92 |
| 6 | 23.26 | 32.57 |
| 7 | 25.83 | 36.16 |
| 8 | 29.18 | 40.85 |
| 9 | 32.52 | 45.53 |
| 10 | 35.87 | 50.22 |
| 11 | 39.22 | 54.91 |
| 12 | 42.57 | 59.60 |
| 13 | 45.92 | 64.29 |
| 14 | 49.27 | 68.98 |
| 15 | 52.62 | 73.67 |
| 16 | 55.97 | 78.36 |
| 17 | 59.32 | 83.05 |
| 18 | 62.67 | 87.74 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 19 | 66.02 | 92.43 |
| 20 | 69.37 | 97.12 |
| 21 | 72.72 | 101.80 |
| 22 | 76.07 | 106.49 |
| 23 | 79.42 | 111.18 |
| 24 | 82.77 | 115.87 |
| 25 | 86.12 | 120.56 |
| 26 | 89.46 | 125.25 |
| 27 | 92.81 | 129.94 |
| 28 | 96.16 | 134.63 |
| 29 | 99.51 | 139.32 |
| 30 | 102.86 | 144.01 |
| 31 | 106.21 | 148.70 |
| 32 | 109.56 | 153.38 |
| 33 | 112.91 | 158.08 |
| 34 | 116.26 | 162.76 |
| 35 | 119.61 | 167.46 |
| 36 | 122.96 | 172.14 |
| 37 | 126.31 | 176.83 |
| 38 | 129.66 | 181.52 |
| 39 | 133.01 | 186.21 |
| 40 | 136.36 | 190.90 |
| 41 | 139.71 | 195.59 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 42 | 143.06 | 200.28 |
| 43 | 146.40 | 204.97 |
| 44 | 149.75 | 209.65 |
| 45 | 153.10 | 214.34 |
| 46 | 156.46 | 219.04 |
| 47 | 159.81 | 223.73 |
| 48 | 163.15 | 228.42 |
| 49 | 166.51 | 233.11 |
| 50 | 169.86 | 237.80 |
| 51 | 173.20 | 242.49 |
| 52 | 176.55 | 247.17 |
| 53 | 179.90 | 251.86 |
| 54 | 183.25 | 256.55 |
| 55 | 186.60 | 261.24 |
| 56 | 189.95 | 265.93 |
| 57 | 193.30 | 270.62 |
| 58 | 196.64 | 275.30 |
| 59 | 199.99 | 279.99 |
| 60 | 203.35 | 284.68 |
| 61 | 206.70 | 289.39 |
| 62 | 210.05 | 294.07 |
| 63 | 213.40 | 298.76 |
| 64 | 216.74 | 303.44 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 65 | 220.10 | 308.14 |
| 66 | 223.44 | 312.82 |
| 67 | 226.80 | 317.51 |
| 68 | 230.14 | 322.20 |
| 69 | 233.50 | 326.90 |
| 70 | 236.85 | 331.58 |
| 71 | 240.20 | 336.28 |
| 72 | 243.55 | 340.96 |
| 73 | 246.90 | 345.65 |
| 74 | 250.23 | 350.32 |
| 75 | 253.59 | 355.03 |
| 76 | 256.94 | 359.71 |
| 77 | 260.28 | 364.40 |
| 78 | 263.63 | 369.09 |
| 79 | 266.98 | 373.78 |
| 80 | 270.33 | 378.47 |
| 81 | 273.68 | 383.16 |
| 82 | 277.03 | 387.85 |
| 83 | 280.38 | 392.53 |
| 84 | 283.75 | 397.25 |
| 85 | 287.09 | 401.93 |
| 86 | 290.42 | 406.59 |
| 87 | 293.78 | 411.29 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 88 | 297.13 | 415.98 |
| 89 | 300.47 | 420.66 |
| 90 | 303.84 | 425.37 |
| 91 | 307.19 | 430.07 |
| 92 | 310.54 | 434.75 |
| 93 | 313.87 | 439.42 |
| 94 | 317.22 | 444.11 |
| 95 | 320.60 | 448.84 |
| 96 | 323.92 | 453.49 |
| 97 | 327.27 | 458.18 |
| 98 | 330.64 | 462.89 |
| 99 | 333.99 | 467.58 |
| 100 | 337.32 | 472.25 |
| 101 | 340.67 | 476.94 |
| 102 | 344.04 | 481.66 |
| 103 | 347.39 | 486.35 |
| 104 | 350.72 | 491.01 |
| 105 | 354.07 | 495.70 |
| 106 | 357.44 | 500.41 |
| 107 | 360.78 | 505.09 |
| 108 | 364.14 | 509.80 |
| 109 | 367.48 | 514.47 |
| 110 | 370.83 | 519.16 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 111 | 374.20 | 523.88 |
| 112 | 377.54 | 528.56 |
| 113 | 380.90 | 533.26 |
| 114 | 384.23 | 537.92 |
| 115 | 387.57 | 542.60 |
| 116 | 390.93 | 547.31 |
| 117 | 394.26 | 551.97 |
| 118 | 397.60 | 556.65 |
| 119 | 400.96 | 561.35 |
| 120 | 404.34 | 566.08 |
| 121 | 407.68 | 570.75 |
| 122 | 411.04 | 575.45 |
| 123 | 414.35 | 580.09 |
| 124 | 417.74 | 584.83 |
| 125 | 421.09 | 589.52 |
| 126 | 424.45 | 594.23 |
| 127 | 427.77 | 598.87 |
| 128 | 431.10 | 603.54 |
| 129 | 434.45 | 608.22 |
| 130 | 437.81 | 612.93 |
| 131 | 441.18 | 617.66 |
| 132 | 444.51 | 622.32 |
| 133 | 447.86 | 627.00 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 134 | 451.21 | 631.70 |
| 135 | 454.59 | 636.42 |
| 136 | 457.91 | 641.07 |
| 137 | 461.24 | 645.73 |
| 138 | 464.66 | 650.52 |
| 139 | 467.95 | 655.12 |
| 140 | 471.32 | 659.85 |
| 141 | 474.64 | 664.49 |
| 142 | 478.04 | 669.26 |
| 143 | 481.38 | 673.94 |
| 144 | 484.74 | 678.64 |
| 145 | 488.03 | 683.25 |
| 146 | 491.42 | 687.98 |
| 147 | 494.74 | 692.63 |
| 148 | 498.15 | 697.41 |
| 149 | 501.49 | 702.09 |
| 150 | 504.85 | 706.79 |
| 151 | 508.14 | 711.39 |
| 152 | 511.52 | 716.13 |
| 153 | 514.83 | 720.76 |
| 154 | 518.24 | 725.54 |
| 155 | 521.58 | 730.21 |
| 156 | 524.92 | 734.89 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 157 | 528.28 | 739.60 |
| 158 | 531.66 | 744.32 |
| 159 | 534.95 | 748.93 |
| 160 | 538.35 | 753.69 |
| 161 | 541.67 | 758.33 |
| 162 | 544.99 | 762.99 |
| 163 | 548.33 | 767.66 |
| 164 | 551.68 | 772.36 |
| 165 | 555.05 | 777.06 |
| 166 | 558.42 | 781.79 |
| 167 | 561.81 | 786.53 |
| 168 | 565.10 | 791.15 |
| 169 | 568.52 | 795.92 |
| 170 | 571.83 | 800.57 |
| 171 | 575.16 | 805.23 |
| 172 | 578.50 | 809.91 |
| 173 | 581.86 | 814.60 |
| 174 | 585.22 | 819.31 |
| 175 | 588.59 | 824.03 |
| 176 | 591.87 | 828.61 |
| 177 | 595.26 | 833.37 |
| 178 | 598.67 | 838.14 |
| 179 | 601.97 | 842.76 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| 180 | 605.29 | 847.40 |
| 181 | 608.61 | 852.06 |
| 182 | 612.07 | 856.89 |
| 183 | 615.41 | 861.58 |
| 184 | 618.77 | 866.28 |
| 185 | 622.01 | 870.82 |
| 186 | 625.39 | 875.54 |
| 187 | 628.78 | 880.29 |
| 188 | 632.17 | 885.04 |
| 189 | 635.45 | 889.64 |
| 190 | 638.87 | 894.42 |
| 191 | 642.17 | 899.04 |
| 192 | 645.48 | 903.68 |
| 193 | 648.94 | 908.51 |
| 194 | 652.26 | 913.17 |
| 195 | 655.60 | 917.84 |
| 196 | 658.95 | 922.53 |
| 197 | 662.31 | 927.23 |
| 198 | 665.68 | 931.95 |
| 199 | 668.91 | 936.47 |
| 200 | 672.30 | 941.22 |
| 201.0 - 1000.0 | 3.36 | 4.71 |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่ลวก ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหลทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่ลวก ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.36 บาท/ตัน
4.71 บาท/ลบ.ม.
- กาวติดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีนานหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ราคารับประกันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
|-----------|---------------------|-----------------------|

| | | |
|----|-------|-------|
| 1 | 8.25 | 11.55 |
| 2 | 10.19 | 14.27 |
| 3 | 12.13 | 16.99 |
| 4 | 14.08 | 19.71 |
| 5 | 16.02 | 22.43 |
| 6 | 17.96 | 25.14 |
| 7 | 19.90 | 27.86 |
| 8 | 22.08 | 30.92 |
| 9 | 24.69 | 34.56 |
| 10 | 27.29 | 38.20 |
| 11 | 29.89 | 41.85 |
| 12 | 32.49 | 45.49 |
| 13 | 35.10 | 49.14 |
| 14 | 37.70 | 52.78 |
| 15 | 40.30 | 56.42 |
| 16 | 42.91 | 60.07 |
| 17 | 45.51 | 63.71 |
| 18 | 48.11 | 67.35 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 19 | 50.72 | 71.00 |
| 20 | 53.32 | 74.65 |
| 21 | 55.92 | 78.29 |
| 22 | 58.53 | 81.94 |
| 23 | 61.12 | 85.57 |
| 24 | 63.73 | 89.22 |
| 25 | 66.34 | 92.87 |
| 26 | 68.94 | 96.51 |
| 27 | 71.54 | 100.16 |
| 28 | 74.15 | 103.81 |
| 29 | 76.74 | 107.43 |
| 30 | 79.35 | 111.09 |
| 31 | 81.94 | 114.72 |
| 32 | 84.56 | 118.38 |
| 33 | 87.16 | 122.03 |
| 34 | 89.77 | 125.68 |
| 35 | 92.36 | 129.30 |
| 36 | 94.97 | 132.96 |
| 37 | 97.58 | 136.61 |
| 38 | 100.19 | 140.26 |
| 39 | 102.79 | 143.90 |
| 40 | 105.38 | 147.54 |
| 41 | 108.00 | 151.20 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 42 | 110.60 | 154.84 |
| 43 | 113.19 | 158.47 |
| 44 | 115.81 | 162.13 |
| 45 | 118.40 | 165.76 |
| 46 | 121.01 | 169.42 |
| 47 | 123.60 | 173.05 |
| 48 | 126.21 | 176.70 |
| 49 | 128.80 | 180.32 |
| 50 | 131.40 | 183.96 |
| 51 | 134.02 | 187.63 |
| 52 | 136.61 | 191.25 |
| 53 | 139.21 | 194.90 |
| 54 | 141.83 | 198.57 |
| 55 | 144.42 | 202.19 |
| 56 | 147.02 | 205.83 |
| 57 | 149.63 | 209.49 |
| 58 | 152.26 | 213.17 |
| 59 | 154.85 | 216.79 |
| 60 | 157.45 | 220.43 |
| 61 | 160.06 | 224.09 |
| 62 | 162.69 | 227.76 |
| 63 | 165.26 | 231.37 |
| 64 | 167.85 | 234.99 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหลทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 65 | 170.45 | 238.63 |
| 66 | 173.06 | 242.28 |
| 67 | 175.69 | 245.96 |
| 68 | 178.25 | 249.54 |
| 69 | 180.90 | 253.26 |
| 70 | 183.48 | 256.87 |
| 71 | 186.07 | 260.50 |
| 72 | 188.68 | 264.15 |
| 73 | 191.30 | 267.82 |
| 74 | 193.93 | 271.50 |
| 75 | 196.48 | 275.07 |
| 76 | 199.13 | 278.78 |
| 77 | 201.70 | 282.38 |
| 78 | 204.27 | 285.98 |
| 79 | 206.97 | 289.76 |
| 80 | 209.57 | 293.39 |
| 81 | 212.18 | 297.05 |
| 82 | 214.68 | 300.56 |
| 83 | 217.31 | 304.24 |
| 84 | 219.95 | 307.93 |
| 85 | 222.61 | 311.65 |
| 86 | 225.15 | 315.20 |
| 87 | 227.69 | 318.77 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 88 | 230.38 | 322.53 |
| 89 | 232.94 | 326.12 |
| 90 | 235.52 | 329.72 |
| 91 | 238.24 | 333.53 |
| 92 | 240.83 | 337.16 |
| 93 | 243.43 | 340.81 |
| 94 | 246.04 | 344.46 |
| 95 | 248.51 | 347.92 |
| 96 | 251.14 | 351.59 |
| 97 | 253.78 | 355.29 |
| 98 | 256.42 | 358.99 |
| 99 | 259.08 | 362.72 |
| 100 | 261.58 | 366.22 |
| 101 | 264.26 | 369.96 |
| 102 | 266.77 | 373.48 |
| 103 | 269.47 | 377.26 |
| 104 | 272.00 | 380.79 |
| 105 | 274.72 | 384.60 |
| 106 | 277.26 | 388.16 |
| 107 | 279.80 | 391.72 |
| 108 | 282.36 | 395.30 |
| 109 | 285.12 | 399.16 |
| 110 | 287.68 | 402.76 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 111 | 290.26 | 406.36 |
| 112 | 292.84 | 409.98 |
| 113 | 295.43 | 413.61 |
| 114 | 298.03 | 417.24 |
| 115 | 300.63 | 420.89 |
| 116 | 303.25 | 424.55 |
| 117 | 305.87 | 428.21 |
| 118 | 308.50 | 431.89 |
| 119 | 311.13 | 435.58 |
| 120 | 313.78 | 439.29 |
| 121 | 316.18 | 442.66 |
| 122 | 318.84 | 446.38 |
| 123 | 321.51 | 450.11 |
| 124 | 324.19 | 453.86 |
| 125 | 326.61 | 457.25 |
| 126 | 329.30 | 461.02 |
| 127 | 332.00 | 464.80 |
| 128 | 334.44 | 468.21 |
| 129 | 337.15 | 472.02 |
| 130 | 339.88 | 475.83 |
| 131 | 342.33 | 479.26 |
| 132 | 345.07 | 483.10 |
| 133 | 347.53 | 486.54 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้างที่หนึ่งยาวที่หนึ่งค่าก่อสร้างที่ ๐.๔๒๐๕/ลบ.ม. ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 134 | 350.29 | 490.41 |
| 135 | 352.76 | 493.86 |
| 136 | 355.23 | 497.32 |
| 137 | 358.02 | 501.22 |
| 138 | 360.50 | 504.69 |
| 139 | 363.30 | 508.62 |
| 140 | 365.79 | 512.11 |
| 141 | 368.28 | 515.60 |
| 142 | 371.12 | 519.56 |
| 143 | 373.62 | 523.07 |
| 144 | 376.13 | 526.58 |
| 145 | 378.99 | 530.58 |
| 146 | 381.51 | 534.11 |
| 147 | 384.03 | 537.64 |
| 148 | 386.55 | 541.18 |
| 149 | 389.08 | 544.72 |
| 150 | 391.99 | 548.79 |
| 151 | 394.54 | 552.35 |
| 152 | 397.08 | 555.92 |
| 153 | 399.63 | 559.49 |
| 154 | 402.19 | 563.06 |
| 155 | 404.75 | 566.65 |
| 156 | 407.31 | 570.24 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 157 | 409.88 | 573.84 |
| 158 | 412.87 | 578.02 |
| 159 | 415.46 | 581.64 |
| 160 | 418.05 | 585.26 |
| 161 | 420.64 | 588.90 |
| 162 | 423.24 | 592.53 |
| 163 | 425.84 | 596.18 |
| 164 | 428.45 | 599.83 |
| 165 | 431.07 | 603.50 |
| 166 | 433.69 | 607.17 |
| 167 | 436.32 | 610.84 |
| 168 | 438.95 | 614.53 |
| 169 | 441.11 | 617.56 |
| 170 | 443.75 | 621.25 |
| 171 | 446.39 | 624.95 |
| 172 | 449.04 | 628.66 |
| 173 | 451.70 | 632.38 |
| 174 | 454.36 | 636.11 |
| 175 | 457.03 | 639.85 |
| 176 | 459.71 | 643.59 |
| 177 | 462.39 | 647.35 |
| 178 | 464.55 | 650.38 |
| 179 | 467.24 | 654.14 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| 180 | 469.94 | 657.92 |
| 181 | 472.65 | 661.70 |
| 182 | 475.36 | 665.50 |
| 183 | 478.08 | 669.31 |
| 184 | 480.24 | 672.33 |
| 185 | 482.96 | 676.15 |
| 186 | 485.70 | 679.98 |
| 187 | 488.44 | 683.82 |
| 188 | 490.60 | 686.85 |
| 189 | 493.35 | 690.70 |
| 190 | 496.11 | 694.56 |
| 191 | 498.88 | 698.43 |
| 192 | 501.04 | 701.46 |
| 193 | 503.82 | 705.34 |
| 194 | 506.60 | 709.24 |
| 195 | 509.40 | 713.15 |
| 196 | 511.56 | 716.18 |
| 197 | 514.36 | 720.11 |
| 198 | 517.17 | 724.04 |
| 199 | 519.34 | 727.07 |
| 200 | 522.16 | 731.02 |
| 201.0 - 1000.0 | 2.61 | 3.66 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้างที่หนึ่งสี่ยาวที่หนึ่งเมตร หก ๐.42๐5 เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.61 บาท/ตัน
3.66 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง

ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว, ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีนำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

บ้านไผ่หลวง, ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ราคารับประกันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
|-----------|------------------------|--------------------------|

| | | |
|----|-------|-------|
| 1 | 4.58 | 6.41 |
| 2 | 6.04 | 8.46 |
| 3 | 7.50 | 10.50 |
| 4 | 8.96 | 12.55 |
| 5 | 10.43 | 14.60 |
| 6 | 11.89 | 16.64 |
| 7 | 13.35 | 18.69 |
| 8 | 14.81 | 20.74 |
| 9 | 16.28 | 22.79 |
| 10 | 17.74 | 24.83 |
| 11 | 19.20 | 26.88 |
| 12 | 20.66 | 28.93 |
| 13 | 22.12 | 30.97 |
| 14 | 23.59 | 33.02 |
| 15 | 25.11 | 35.15 |
| 16 | 26.74 | 37.43 |
| 17 | 28.37 | 39.72 |
| 18 | 30.00 | 42.00 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 19 | 31.63 | 44.29 |
| 20 | 33.27 | 46.57 |
| 21 | 34.90 | 48.86 |
| 22 | 36.53 | 51.14 |
| 23 | 38.17 | 53.43 |
| 24 | 39.79 | 55.71 |
| 25 | 41.43 | 58.00 |
| 26 | 43.06 | 60.28 |
| 27 | 44.69 | 62.57 |
| 28 | 46.33 | 64.86 |
| 29 | 47.96 | 67.14 |
| 30 | 49.59 | 69.43 |
| 31 | 51.22 | 71.71 |
| 32 | 52.85 | 73.99 |
| 33 | 54.49 | 76.28 |
| 34 | 56.12 | 78.56 |
| 35 | 57.75 | 80.85 |
| 36 | 59.38 | 83.14 |
| 37 | 61.01 | 85.42 |
| 38 | 62.65 | 87.70 |
| 39 | 64.28 | 90.00 |
| 40 | 65.91 | 92.28 |
| 41 | 67.54 | 94.56 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 42 | 69.18 | 96.85 |
| 43 | 70.81 | 99.13 |
| 44 | 72.44 | 101.42 |
| 45 | 74.08 | 103.71 |
| 46 | 75.71 | 106.00 |
| 47 | 77.34 | 108.28 |
| 48 | 78.97 | 110.55 |
| 49 | 80.60 | 112.85 |
| 50 | 82.24 | 115.13 |
| 51 | 83.87 | 117.42 |
| 52 | 85.50 | 119.70 |
| 53 | 87.13 | 121.98 |
| 54 | 88.76 | 124.27 |
| 55 | 90.40 | 126.56 |
| 56 | 92.03 | 128.84 |
| 57 | 93.65 | 131.12 |
| 58 | 95.29 | 133.40 |
| 59 | 96.93 | 135.70 |
| 60 | 98.57 | 137.99 |
| 61 | 100.19 | 140.27 |
| 62 | 101.82 | 142.55 |
| 63 | 103.46 | 144.84 |
| 64 | 105.09 | 147.13 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้างหนึ่งสาย ความยาว ๑.๐๕ กิโลเมตร / เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 65 | 106.71 | 149.40 |
| 66 | 108.36 | 151.70 |
| 67 | 109.98 | 153.98 |
| 68 | 111.61 | 156.26 |
| 69 | 113.24 | 158.54 |
| 70 | 114.88 | 160.83 |
| 71 | 116.52 | 163.12 |
| 72 | 118.16 | 165.42 |
| 73 | 119.78 | 167.69 |
| 74 | 121.43 | 170.00 |
| 75 | 123.05 | 172.27 |
| 76 | 124.68 | 174.55 |
| 77 | 126.31 | 176.83 |
| 78 | 127.94 | 179.12 |
| 79 | 129.58 | 181.41 |
| 80 | 131.21 | 183.70 |
| 81 | 132.85 | 186.00 |
| 82 | 134.47 | 188.25 |
| 83 | 136.11 | 190.56 |
| 84 | 137.73 | 192.82 |
| 85 | 139.38 | 195.14 |
| 86 | 141.01 | 197.41 |
| 87 | 142.63 | 199.68 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 88 | 144.26 | 201.96 |
| 89 | 145.88 | 204.24 |
| 90 | 147.55 | 206.57 |
| 91 | 149.19 | 208.86 |
| 92 | 150.78 | 211.09 |
| 93 | 152.42 | 213.39 |
| 94 | 154.06 | 215.68 |
| 95 | 155.70 | 217.98 |
| 96 | 157.35 | 220.29 |
| 97 | 158.95 | 222.53 |
| 98 | 160.60 | 224.85 |
| 99 | 162.21 | 227.10 |
| 100 | 163.87 | 229.41 |
| 101 | 165.48 | 231.67 |
| 102 | 167.14 | 234.00 |
| 103 | 168.76 | 236.26 |
| 104 | 170.37 | 238.52 |
| 105 | 172.04 | 240.86 |
| 106 | 173.66 | 243.13 |
| 107 | 175.29 | 245.40 |
| 108 | 176.91 | 247.67 |
| 109 | 178.54 | 249.95 |
| 110 | 180.16 | 252.23 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 111 | 181.79 | 254.51 |
| 112 | 183.43 | 256.80 |
| 113 | 185.06 | 259.08 |
| 114 | 186.69 | 261.37 |
| 115 | 188.33 | 263.66 |
| 116 | 189.97 | 265.96 |
| 117 | 191.61 | 268.26 |
| 118 | 193.26 | 270.56 |
| 119 | 194.90 | 272.87 |
| 120 | 196.49 | 275.08 |
| 121 | 198.14 | 277.39 |
| 122 | 199.79 | 279.71 |
| 123 | 201.38 | 281.93 |
| 124 | 203.03 | 284.25 |
| 125 | 204.69 | 286.57 |
| 126 | 206.28 | 288.79 |
| 127 | 207.94 | 291.12 |
| 128 | 209.61 | 293.45 |
| 129 | 211.20 | 295.68 |
| 130 | 212.87 | 298.02 |
| 131 | 214.47 | 300.26 |
| 132 | 216.07 | 302.49 |
| 133 | 217.74 | 304.84 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้างหนึ่งสายยาวที่สุด ๑.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 134 | 219.34 | 307.08 |
| 135 | 221.02 | 309.43 |
| 136 | 222.62 | 311.67 |
| 137 | 224.31 | 314.03 |
| 138 | 225.91 | 316.28 |
| 139 | 227.52 | 318.52 |
| 140 | 229.12 | 320.77 |
| 141 | 230.82 | 323.15 |
| 142 | 232.43 | 325.40 |
| 143 | 234.04 | 327.65 |
| 144 | 235.74 | 330.03 |
| 145 | 237.35 | 332.29 |
| 146 | 238.96 | 334.55 |
| 147 | 240.58 | 336.81 |
| 148 | 242.19 | 339.07 |
| 149 | 243.91 | 341.47 |
| 150 | 245.53 | 343.74 |
| 151 | 247.15 | 346.01 |
| 152 | 248.77 | 348.28 |
| 153 | 250.39 | 350.55 |
| 154 | 252.02 | 352.82 |
| 155 | 253.64 | 355.10 |
| 156 | 255.27 | 357.37 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 157 | 256.89 | 359.65 |
| 158 | 258.52 | 361.93 |
| 159 | 260.15 | 364.21 |
| 160 | 261.78 | 366.50 |
| 161 | 263.42 | 368.78 |
| 162 | 265.05 | 371.07 |
| 163 | 266.69 | 373.36 |
| 164 | 268.32 | 375.65 |
| 165 | 269.96 | 377.95 |
| 166 | 271.60 | 380.24 |
| 167 | 273.24 | 382.54 |
| 168 | 274.89 | 384.84 |
| 169 | 276.53 | 387.14 |
| 170 | 278.18 | 389.45 |
| 171 | 279.82 | 391.75 |
| 172 | 281.47 | 394.06 |
| 173 | 282.99 | 396.19 |
| 174 | 284.64 | 398.50 |
| 175 | 286.30 | 400.81 |
| 176 | 287.95 | 403.13 |
| 177 | 289.61 | 405.45 |
| 178 | 291.26 | 407.77 |
| 179 | 292.78 | 409.90 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| 180 | 294.44 | 412.22 |
| 181 | 296.11 | 414.55 |
| 182 | 297.77 | 416.88 |
| 183 | 299.44 | 419.21 |
| 184 | 300.95 | 421.34 |
| 185 | 302.62 | 423.67 |
| 186 | 304.29 | 426.01 |
| 187 | 305.96 | 428.35 |
| 188 | 307.48 | 430.48 |
| 189 | 309.16 | 432.82 |
| 190 | 310.83 | 435.17 |
| 191 | 312.51 | 437.52 |
| 192 | 314.03 | 439.65 |
| 193 | 315.71 | 442.00 |
| 194 | 317.40 | 444.36 |
| 195 | 318.92 | 446.48 |
| 196 | 320.60 | 448.84 |
| 197 | 322.29 | 451.21 |
| 198 | 323.81 | 453.33 |
| 199 | 325.50 | 455.70 |
| 200 | 327.19 | 458.07 |
| 201.0 - 1000.0 | 1.64 | 2.29 |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้างที่หนึ่งสิ่วาเมตรสี่จุดแปดทศนิยม 042๑5/เมตร ไหลทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.64 บาท/ตัน
2.29 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

รายงาน ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง ตำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-------|---------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|-------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| 1 | งานถางป่าขุดต่อ | | | | | | |
| | ขนาดเบา | ตร.ม. | 1.55 | 0.22 | 0.28 | 1.77 | 1.83 |
| | ขนาดหนัก | ตร.ม. | 4.89 | 0.78 | 0.98 | 5.67 | 5.87 |
| | ขนาดกลาง | ตร.ม. | 3.21 | 0.55 | 0.69 | 3.76 | 3.90 |
| 2 | งานดินคันทาง | | | | | | |
| | ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 18.90 | 3.51 | 4.39 | 22.41 | 23.29 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 36.49 | 10.80 | 13.50 | 47.29 | 49.99 |
| 3 | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง | | | | | | |
| | ดิน - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 18.97 | 3.06 | 3.83 | 22.03 | 22.80 |
| | - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 60.53 | 19.00 | 23.75 | 79.53 | 84.28 |
| | หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | 64.20 | 4.66 | 5.83 | 68.86 | 70.03 |
| | - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 36.53 | 5.18 | 6.48 | 41.71 | 43.01 |
| | หินผุ - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 30.49 | 3.34 | 4.18 | 33.83 | 34.67 |
| | - ตัก | ลบ.ม. หลวม | 6.83 | 1.70 | 2.13 | 8.53 | 8.96 |
| 4 | งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง | | | | | | |
| | ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 26.47 | 6.52 | 8.15 | 32.99 | 34.62 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 43.79 | 12.96 | 16.20 | 56.75 | 59.99 |
| | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ) | ลบ.ม. แน่น | 8.54 | 1.46 | 1.83 | 10.00 | 10.37 |

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| 5 | งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ | | | | | | |
| | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ) | ลบ.ม. แน่น | 16.08 | 2.75 | 3.44 | 18.83 | 19.52 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 52.10 | 20.90 | 26.13 | 73.00 | 78.23 |
| 6 | งานพื้นทาง (หินคลุก) | | | | | | |
| | ผสม (Blend) | ลบ.ม. แน่น | 20.94 | 4.20 | 5.25 | 25.14 | 26.19 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 63.95 | 25.71 | 32.14 | 89.66 | 96.09 |
| 7 | งานตัดแต่งชั้นบนไค | ลบ.ม. แน่น | 6.66 | 1.66 | 2.08 | 8.32 | 8.74 |
| 8 | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ | | | | | | |
| | ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | 9.13 | 2.11 | 2.64 | 11.24 | 11.77 |
| | ผิว AC 5 ซม. | ตร.ม. | 9.91 | 1.75 | 2.19 | 11.66 | 12.10 |
| | หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | 11.14 | 3.38 | 4.23 | 14.52 | 15.37 |
| 9 | งานลาดยางโพรมโคต | ตร.ม. | 7.05 | 0.62 | 0.78 | 7.67 | 7.83 |
| 10 | งานลาดยางแทคโคต | ตร.ม. | 6.53 | 0.88 | 1.10 | 7.41 | 7.63 |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | | | | | | |
| | ชั้นเดียว (1/2 ") | ตร.ม. | 15.20 | 2.21 | 2.76 | 17.41 | 17.96 |
| | สองชั้น (1 " + 1/2 ") | ตร.ม. | 45.74 | 6.64 | 8.30 | 52.38 | 54.04 |
| | สองชั้น (3/4 " + 3/8 ") | ตร.ม. | 31.23 | 4.54 | 5.68 | 35.77 | 36.91 |
| | ชั้นเดียว (3/4 ") | ตร.ม. | 21.00 | 3.05 | 3.81 | 24.05 | 24.81 |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat) | | | | | | |
| | ชั้นเดียว (1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 1.86 | 0.49 | 0.61 | 2.35 | 2.47 |
| | สองชั้น (1 " + 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 5.60 | 1.47 | 1.84 | 7.07 | 7.44 |
| | สองชั้น (3/4 " + 3/8 ") | ลบ.ม. หลวม | 3.83 | 1.00 | 1.25 | 4.83 | 5.08 |
| | ชั้นเดียว (3/4 ") | ลบ.ม. หลวม | 2.57 | 0.68 | 0.85 | 3.25 | 3.42 |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต | | | | | | |
| | ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต | ตัน | 398.79 | 16.77 | 20.96 | 415.56 | 419.75 |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่ลาว

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-----------|---|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโคโต้ | ตร.ม. | 9.79 | 2.28 | 2.85 | 12.07 | 12.64 |
| | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมโคโต้ | ตร.ม. | 12.70 | 2.82 | 3.53 | 15.52 | 16.23 |
| | ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | | | | | | |
| | ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม. | 8.62 | 1.06 | 1.33 | 9.68 | 9.95 |
| | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 12.83 | 2.39 | 2.99 | 15.22 | 15.82 |
| | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | 21.59 | 2.53 | 3.16 | 24.12 | 24.75 |
| | ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 10.34 | 1.92 | 2.40 | 12.26 | 12.74 |
| | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | 15.26 | 5.34 | 6.68 | 20.60 | 21.94 |
| | ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม./กม. | 13.72 | 1.74 | 2.18 | 15.46 | 15.90 |
| | ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 170.57 | 35.15 | 43.94 | 205.72 | 214.51 |
| 15 | งาน Stabilized Layer | | | | | | |
| | ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง | ลบ.ม. แน่น | 33.93 | 11.03 | 13.79 | 44.96 | 47.72 |
| | ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 43.10 | 5.29 | 6.61 | 48.39 | 49.71 |
| | ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 37.33 | 11.03 | 13.79 | 48.36 | 51.12 |
| | ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง | ลบ.ม. แน่น | 43.10 | 5.29 | 6.61 | 48.39 | 49.71 |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | | | | | | |
| | ชุดลิกเกลี่ย 15 ซม. | ตร.ม. | 23.31 | 5.92 | 7.40 | 29.23 | 30.71 |
| | ชุดลิกเกลี่ย 30 ซม. | ตร.ม. | 46.63 | 11.83 | 14.79 | 58.46 | 61.42 |
| | ชุดลิกเกลี่ย 25 ซม. | ตร.ม. | 38.86 | 9.86 | 12.33 | 48.72 | 51.19 |
| | ชุดลิกเกลี่ย 20 ซม. | ตร.ม. | 29.14 | 7.39 | 9.24 | 36.53 | 38.38 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In place Recycling) บ้านไผ่หลวง

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-------|---|-----------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| 17 | งาน Slurry Seal | ตร.ม. | 10.79 | 2.07 | 2.59 | 12.86 | 13.38 |
| 18 | งาน Fog Spray | ตร.ม. | 2.49 | 0.39 | 0.49 | 2.88 | 2.98 |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | | | | | | |
| | ซุดลึก 3 ซม. | ตร.ม. | 45.36 | 5.86 | 7.33 | 51.22 | 52.69 |
| | ซุดลึก 6 ซม. | ตร.ม. | 90.64 | 9.00 | 11.25 | 99.64 | 101.89 |
| | ซุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 74.75 | 8.11 | 10.14 | 82.86 | 84.89 |
| | ซุดลึก 4 ซม. | ตร.ม. | 61.71 | 7.39 | 9.24 | 69.10 | 70.95 |
| 20 | งาน Milling | | | | | | |
| | ซุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 11.22 | 1.97 | 2.46 | 13.19 | 13.68 |
| | ซุดลึก 10 ซม. | ตร.ม. | 13.09 | 2.30 | 2.88 | 15.39 | 15.97 |
| 21 | งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ | | | | | | |
| | ค่าเกลี่ยผสม | ลบ.ม.แน่น | 20.24 | 2.44 | 3.05 | 22.68 | 23.29 |